

Comune di GENONI

Provincia di ORISTANO

Regolamento (CE) N° 1698/2005
Programma di sviluppo Rurale (P.S.R.) della Sardegna 2007 - 2013 - Asse 1
Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste
Azione 122.1 - Recupero e valorizzazione economico - produttiva delle sugherete esistenti

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: VALORIZZAZIONE ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE SUGHERETE
DELLA GIARA

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di GENONI

GENONI, 14/11/2015

IL TECNICO

Dott. Agronomo Valerio S. BOI

STUDIO TECNICO AGRARIO -FORESTALE Via Roma 257/D 09043 MURavera (CA)
Dott. AGRONOMO VALERIO S. BOI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 D.0001.0007. 0008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano. SOMMANO mc	4'183,76	27,27	114'091,14	6'442,99	5,65
2 ZF.304.002	Ripulitura della vegetazione infestante (cisto) con decespugliatore a spalla o attrezzi manuali da effettuarsi intorno alle piante di boschi misti. (ad Ha ragguagliato). b) Mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media. SOMMANO ha	15,00	863,96	12'959,40	7'863,15	60,68
3 ZF.304.003	Ripulitura della vegetazione infestante (cisto) con decespugliatore a spalla o attrezzi manuali da effettuarsi intorno alle piante di boschi misti. (ad Ha ragguagliato). c) Forti difficoltà o pendenza notevole. SOMMANO ha	35,44	1'031,61	36'560,26	22'156,02	60,60
4 ZF.305.003	Ripulitura della vegetazione infestante localizzata (minimo mq 6,00) attorno alle piante adulte (diametro minimo cm 20) da sottoporre ad intervento di recupero. c) Forti difficoltà o pendenza notevole. SOMMANO a pianta	10'363,00	4,86	50'364,18	37'203,17	73,87
5 ZF.306	Taglio dei soggetti soprannumerari, sezionatura sommaria di quelli di maggiore lunghezza con aggregazione in fasci, in prossimità del letto di caduta. SOMMANO q.le	5'315,85	2,80	14'884,38	8'877,47	59,86
6 ZF.309	Concentramento del materiale abbattuto in aree libere, le più prossime al letto di caduta e della rotabile, dove si effettueranno le prime lavorazioni e/o la distruzione, ove prescritto, del materiale non proficuamente utilizzabile, a mezzo di trattore forestale a strascico indiretto. SOMMANO q.le	5'315,85	2,75	14'618,59	2'764,24	18,91
7 ZF.316.003	Taglio di rami danneggiati da cause diverse su piante adulte, modalità assimilabile a quella di cui precedente voce ZF.315. c) Forti difficoltà o pendenza notevole. SOMMANO a pianta	3'108,90	4,45	13'834,61	10'103,93	72,87
8 ZF.317.003	Potatura di formazione su leccio, roverelle ecc. e di giovani piantine di sughera non ancora demaschiate (diam. a mt 1,30 inferiore a cm. 18-20). c) Forti difficoltà o pendenza notevole. SOMMANO a pianta	5'730,00	3,66	20'971,80	15'356,40	73,42
9 ZF.318.003	Taglio di getti soprannumerari eseguiti su piante di leccio, roverelle ecc. e di sughera sottoposte a potatura di formazione, dopo due anni dalla stessa. c) Forti difficoltà o pendenza notevole. SOMMANO a pianta	7'375,00	0,92	6'785,00	4'941,25	72,83
10 ZF.402.302	Ripristino di viabilità precedentemente aperta, mediante risagomatura della sede viaria e delle scarpate, ripulitura della vegetazione, ripulitura delle cunette e dei tombini: (dal ... al 45% dei prezzi di cui alla voce ZF 402.100) b) Mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media. (25% di €8,51) SOMMANO ml	6'952,00	2,13	14'807,76	1'042,80	7,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro			299'877,12	116'751,42	38,94
	T O T A L E euro			299'877,12	116'751,42	38,94
	GENONI, 14/11/2015					
	Il Tecnico Dott. Agronomo Valerio Salvatore BOI					
	A R I P O R T A R E					