

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	D.0001.0002.00 01	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati. esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonché l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere.	metri cubi	€ 2,86
2	D.0001.0002.00 44	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	€ 4,36
3	D.0001.0002.00 46	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	€ 8,23
4	D.0001.0003.00 95	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	metri	€ 2,71
5	Z001	ONERI PER PORTARE IN QUOTA I CHIUSINI Oneri necessari per portare in quota chiusini dei pozzetti esistenti. La lavorazione consiste nella rimozione del telaio, la formazione del nuovo piano di posa, la posa del telaio e del coperchio, le sigillature perimetrali con malta di cemento; il carico e trasporto di eventuali macerie ad impianti di stoccaggio. La voce comprende un maggiore onere per il taglio della cordonata, ove necessario.	cad	€ 60,00
6	Z002	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO SENZA MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI Realizzazione di pavimentazione industriale senza modifica dello stato dei luoghi in calcestruzzo C25/30 opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata. Compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo C25/30 della rete elettrosaldata; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica o con staggia manuale, la realizzazione dei giunti superficiali, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-16 mq; la pavimentazione avrà uno strato portante in calcestruzzo C25/30 dello spessore medio di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI 8 maglia 20x20 con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro del ferro.	mq	€ 35,00
7	Z003	RIPRISTINO MURI A SECCO, DECESPUGLIAMENTO, RIPRISTINO SCOLI ACQUE PIOVANE Prezzo per il decespugliamento, il ripristino dei muri a secco ed il ripristino degli scoli delle acque meteoriche di un metro lineare di		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
8	Z004	<p>strada compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino dei muri a secco di pietrame eseguito con pietrame locale reperito in loco o fornito dall'impresa, con una sezione massima di mt 0,40-0,60, compreso l'onere per la formazione della copertina con pietrame ridotto, il tutto eseguito nelle forme e dimensioni dei muri contigui della stessa proprietà, incluso ogni altro onere; - il decespugliamento dei cigli e scarpate stradali, comprendente il taglio di rami e fronde necessario per liberare la carreggiata, attualmente ostruita dagli stessi, fino al raggiungimento del confine catastale, l'accastamento della legna, il carico e trasporto nel deposito comunale a disposizione dell'Amministrazione, incluso la pulizia della carreggiata e bruciamento di erbacce o trasporto a discarica autorizzata incluso il relativo onere; - il ripristino degli scoli naturali delle acque piovane da realizzarsi in terra, comprendente lo scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento, dei materiali di risulta. 	metro	€ 8,20
9	Z005	<p>SCARIFICA E RISAGOMATURA DI CUNETTE STRADALI in terra a forma trapezoidale o triangolare delle dimensioni come da disegni allegati, comprendente lo scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento, dei materiali di risulta, incluso la pulizia dei tombini, pozzetti, calcafossi e taglio, dove necessario, dei cespugli ed ogni altro lavoro necessario per dare la cunetta funzionante.</p>	metri	€ 2,50
10	Z006	<p>REALIZZAZIONE DI MQ. 1,00 DI SCARIFICAZIONE di vecchie massacciate stradali esistenti comprendente il livellamento del piano viario e adeguamento profili stradali con esecuzione di uno scavo medio di 20 cm, scavo della scarpata a monte fino al raggiungimento, nei punti necessari, della larghezza di mt 4,00, compreso il carico sull'automezzo dei materiali di risulta il trasporto a discarica autorizzata, incluso ogni altro onere per dare il piano stradale finito per la successiva stesura del materiale che andrà a formare l'ossatura.</p>	metriquad rati	€ 4,30
11	Z007	<p>RIPRISTINO MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO. Ripristino di marciapiedi in calcestruzzo eseguita mediante posa di massetto in calcestruzzo C12/15 più strato di finitura di calcestruzzo di C25/30 classe di esposizione XF3, previa rimozione dello strato di terra vegetale. Compreso ogni onere e magistero necessario a dare l'opera finita in perfetta regola dell'arte.</p>	metriquad rati	€ 35,00
		<p>CHIUSURA MASSICCATA STRADALE eseguita con fornitura e messa in opera di materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto di cava dello spessore di mm 0-2, rispondente alle prescrizioni di Capitolato Speciale, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità non superiore a 6, incluso l'inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata, misurata a spessore finito dopo costipamento, questo compreso ed eseguito con rullo di peso non inferiore a 16 tonnellate, incluso innaffiamento ed ogni</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
12	Z008	<p>altro onere per dare l'opera finita.</p> <p>STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, con fornitura e messa in opera , di tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e dello spessore non inferiore a 20 mm, dimensione massima degli elementi mm 71, rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità non superiore a 6, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento, questo compreso ed eseguito con rullo di peso non inferiore a 16 tonnellate,incluso innaffiamento e ogni altro onere per dare l'opera finita.</p>	metri cubi	€ 27,50
13	Z009	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/m² di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.</p>	metri cubi	€ 27,50
14	Z010	<p>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, e larghezza di ml, 4,20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto, Si considera una produzione oraria di 70 ml, per una larghezza di fresatura di ml, 4,20 e una profondità' di 10 cm, pari a: ml/h 70,00 x ml, 4,20 x cm, 10 = mq/h 2,940, valutando anche la necessità dell'esecuzione di una prefresatura, - Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore</p> <p>a) PER SPESSORI FINO A CM 7,0</p>	metri cubi	€ 219,78
15	Z011	<p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata e /o agli impianti di recupero autorizzati del materiale di risulta proveniente dalla fresatura del conglomerato bituminoso delle pavimentazioni stradali (CER 17 03 02), valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p>	Metri quadrati x centimetri	€ 0,61
			metri cubi	€ 14,00