



COMUNE DI GENONI  
PROVINCIA DI ORISTANO

**AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE  
CON SCAVI E RIPRISTINI, PER POSA RETE A BANDA ULTRALARGA  
IN FIBBRA OTTICA**

N. 02 del 19 OTTOBRE 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Vista la domanda pervenuta in data 23.06.2016, prot. nr. 2916, (così come integrata in data 19.10.2016), presentata dalla Soc. INFRATEL SpA rappresentata dall'Ing. Luigi Cudia in qualità di Procuratore Speciale della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. con sede legale in via Calabria , n. 46 e sede operativa in Roma via America n. 201, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione per le seguenti opere: Opere di scavo per infrastrutture sotterranee per banda larga e ultra larga per successiva posa di cavo in fibra ottica nelle vie indicate nella relazione e planimetria allegate nel Comune di Genoni;

- Vista la Legge 267/2000;
- Preso atto che il richiedente con la sottoscrizione della domanda ha dichiarato sotto la sua responsabilità di avere il titolo necessario per il rilascio della presente;
- Visto il nulla osta del 12.10.2016 – n° 97 - Prot. 20870 rilasciato dalla Provincia di Oristano – Settore Viabilità, pervenuto al ns protocollo con n. 4638 in data 12.10.2016;
- Vista la ricevuta del versamento in c/c post. di Euro 30,00 a favore del Comune di Genoni per diritto di segreteria nonché il Mod. F23 di annullamento di n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- Visto il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 – Regolamento Esecutivo del Nuovo Codice della Strada;
- Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285, si

**AUTORIZZA**

La Soc. INFRATEL SpA rappresentata dall'Ing. Luigi Cudia in qualità di Procuratore Speciale della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. con sede legale in via Calabria n. 46 e sede operativa in Roma via America n. 201, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione per le



seguenti opere: Opere di scavo per infrastrutture sotterranee per banda larga e ultralarga per successiva posa di cavo in fibra ottica nelle vie indicate nella relazione e planimetria allegate nel Comune di Genoni alle seguenti condizioni:

### PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE

- a) I lavori, esecuzione e ripristino della carreggiata stradale, dovranno essere eseguiti entro mesi sei dalla data di rilascio del NULLAOSTA provinciale;
- b) I lavori dovranno essere eseguiti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di polizia stradale, in quanto possono avere attinenza con la presente autorizzazione;
- c) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere provveduto alle segnalazioni di prescrizione diurne e notturne prescritte dalle leggi e dal Regolamento di Polizia Stradale;
- d) L'occupazione provvisoria della sede stradale inerente i lavori ed i materiali dovrà avvenire in modo da garantire la circolazione dei veicoli;
- e) Il Richiedente sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali incidenti stradali, restando sollevati questa Amministrazione ed i funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità;
- f) I lavori saranno eseguiti sotto il diretto controllo del Tecnico indicato nella comunicazione di inizio Lavori, al quale è demandato il compito di far rispettare le condizioni riportate nella presente;
- g) Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti previa necessari accertamenti e con le opportune cautele per non danneggiare eventuale rete telefonica sotterranea e rete idrica e fognaria;
- h) Le opere d'arte, i manufatti, i tratti in terra eventualmente interessati dai lavori, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte, con gli stessi tipi di materiali e modalità con cui sono stati realizzati;
- i) I lavori dovranno essere eseguiti con modalità tecniche tali da non arrecare danni presenti o futuri alle proprietà private confinanti con la strada. Si raccomanda inoltre una particolare cura nell'esecuzione di eventuali ripristini del piano viabile;
- j) La quota della sede viaria a esecuzione ultimata dovrà rimanere inalterata rispetto a quella esistente, al fine di evitare la modifica del deflusso delle acque meteoriche;
- k) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità ai disegni presentati agli uffici comunali competenti;
- l) Il concessionario ha depositato a titolo cauzionale la Polizza Fidejussoria della Compagnia Assicuratrice CHINA TAIPING a garanzia dell'esatto ripristino della pavimentazione stradale.
- m) E' fatta salva la piena osservanza di tutte le ulteriori prescrizioni che verranno impartite anche in futuro a salvaguardia dell'integrità della struttura viaria.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **TAGLI E RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE**

Oltre a quanto prescritto nel Regolamento, nel caso in cui risultasse recente la ricostruzione della pavimentazione stradale nelle strade interessate dai lavori, per il ripristino delle manomissioni longitudinali si dovrà procedere alla scarifica della pavimentazione esistente mediante macchina fresatrice, per uno spessore di 3 cm, per metà della carreggiata e successiva ricostruzione con la stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo, per strato d'usura, dello spessore finito di 3 cm, ben raccordato con la pavimentazione esistente.

Per le manomissioni in attraversamento la scarifica della pavimentazione dovrà interessare una superficie avente larghezza di 3,00 metri prima e 3,00 dopo la manomissione stessa.



uguale alla larghezza della sede stradale, con ricostruzione identica a quella da eseguire per le manomissioni longitudinali.

Le condotte e i cavidotti dovranno essere posati ad una quota non inferiore a 1,20 m dal piano bitumato attuale ed i ripristini per quanto alla Via Roma (Strada Provinciale n. 16NU), andranno eseguiti secondo quanto riportato nel regolamento della Provincia di Oristano.

E' fatto obbligo di curare la manutenzione delle opere eseguite in base alla concessione ottenuta, in modo che non derivi danno alla strada.

In particolare la strada dovrà essere lasciata libera da detriti o altri ingombri che possano arrecare pericolo alla circolazione dei veicoli.

Il Concessionario, in caso di difformità o vizi nell'esecuzione, sarà tenuto al ripristino degli eventuali cedimenti, nel minor tempo possibile onde evitare danni e pregiudizi a terzi.

Copia del N.O. dovrà essere esibito al personale di sorveglianza provinciale prima dell'inizio dei lavori in argomento.

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori del N.O. provinciale è di 3 mesi decorrenti dalla data di rilascio dello stesso. Scaduto detto termine dovrà essere ripresentata richiesta di nulla osta e di conseguenza rilasciata una nuova autorizzazione.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Arch. J. Pierino Porru

---

Il sottoscritto titolare della presente autorizzazione dichiara di aver ritirato l'atto originale in data odierna e di obbligarsi all'osservanza di tutti gli obblighi e prescrizioni contenutevi.  
Genoni, li

IL TITOLARE





COMUNE DI GENONI  
Provincia di Oristano

Mod. 01 - Conc

17 OTT 2016

**PROVINCIA DI ORISTANO**

Settore Viabilità  
Via E. Carboni - 09170 Oristano  
C.F.80004010957 - ☎ 0783/7931

Prot. n. 4719

20870

Prot. Gen. N° \_\_\_\_\_ Cod. pratica 6917

Oristano, 12 OTT. 2016

Risposta a nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n° \_\_\_\_\_

	N°	Anno	S.P.
P.S.	97	2016	16(NU)

Spett.le

Comune di Genoni

e p.c. all'Istruttore  
Tecnico

Melis Gianfranco  
SEDE

e p.c.

Ufficio T.O.S.A.P. - SEDE

Oggetto: **S.P. n°16ex(NU)** NULLAOSTA TAGLI STRADALI PAV. NUOVA dal km 3+265 al km 3+351

**IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta con protocollo 16-019797 del 27-09-2016 presentata dalla Ditta in indirizzo  
Visto il D. L.vo n° 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada;  
Visto il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 - Regolamento Esecutivo del Nuovo Codice della Strada;  
Visto il Regolamento approvato con delibera C.P. n° 128 del 11.11.1997;  
Visto che il Responsabile del Procedimento propone il rilascio del presente atto;

**NULLAOSTA**

All'esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastruttura di rete a BUL in fibra ottica alle condizioni di cui al Regolamento di questa Provincia.			
Lungo la SP	dalla progr.	alla progr.	
<b>16ex(NU)</b>	<b>3+265</b>	<b>3+351</b>	
Utenza	Comune di Genoni		
Nato a		II	C.F./P. I.V.A. 81000290916
Residenza/Sede legale	Via Su Paddiu, 2 - Genoni		
Copia della presente dovrà essere esibita al personale di sorveglianza di questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori di cui sopra. La Provincia non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio del presente nulla osta.			
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA T.O.S.A.P.			
OGGETTO	ART.	OCCUPAZIONE	
TOSAP dovuta:		Azienda per Erogazione di Pubblici Servizi	



Il Dirigente  
g. Piero Dau



Allegato 1

Servizio manutenzioni stradali - Responsabile del servizio: Gen. Castangia  
Zona 4: Arch. j Fabrizio Pibi ☎ - Fax.0783/793.264

Teen.

Comune di Genoni prot. n. 4719 del 17-10-2016 arrivo cat. 6 cl. -8

## CONDIZIONI SPECIALI

### TAGLI E RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

#### Art. 1

Oltre a quanto prescritto nel Regolamento, nelle strade interessate dai lavori, si dovrà procedere al taglio della pavimentazione stradale bitumata senza l'utilizzo di escavatore ma solo tramite macchina a disco o fresatrice fino alla profondità di cm. 15, solo per le ulteriori profondità si potrà fare uso di mezzi meccanici avendo cura di non deteriorare la carreggiata stradale oltre il taglio autorizzato. Il ripristino dovrà essere eseguito colmando il taglio esclusivamente con calcestruzzo a basso contenuto di cemento e con successiva ricostruzione della parte bitumata, con la stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo, per strato d'usura, dello spessore finito di 3 cm, ben raccordato con la pavimentazione esistente.

Per le manomissioni in senso longitudinale parallelo alla strada si procederà attraverso la scarifica della pavimentazione per la semicarreggiata interessata dai tagli per lo spessore di cm. 3 e la successiva stesa in sostituzione del tappeto di usura ben raccordato alla pavimentazione esistente.

Nel caso di pavimentazioni in materiale lapideo, lo scavo dovrà eseguirsi avendo cura della totale conservazione dei vari conci, tali da poter essere riutilizzati integri per il ripristino, che in ogni caso dovrà conservare la stessa tipologia di materiale e di posa in opera esistente.

Le condotte ed i cavidotti dovranno essere posati ad una quota non inferiore a 1,00 m dal piano bitumato attuale, fatto salvo il collegamento a condotte già esistenti posizionate a quote inferiori; i ripristini andranno eseguiti secondo quanto riportato nel Regolamento di questa Provincia.

È fatto obbligo di curare la manutenzione delle opere eseguite in base alla concessione ottenuta, in modo che non derivi danno alla strada.

In particolare la strada dovrà essere lasciata libera da detriti o altri ingombri che possano arrecare pericolo alla circolazione dei veicoli.

La Provincia non ha alcun rapporto con eventuali esecutori che svolgono il lavoro per conto del Concessionario, rispondendo in proprio quest'ultimo in caso di difformità o vizi nell'esecuzione. In particolare il Concessionario sarà tenuto al ripristino degli eventuali cedimenti, nel minor tempo possibile onde evitare danni e pregiudizi a terzi.

#### Art. 2

Copia della presente dovrà essere esibita al personale di sorveglianza di questa Provincia prima dell'inizio dei lavori in argomento.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio del presente nulla osta.

#### Art. 3

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente N.O. è di **6 (SEI) mesi** decorrenti dalla data della presente; scaduto detto termine dovrà essere ripresentata richiesta di nulla osta e di conseguenza rilasciata una nuova autorizzazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 1

Il Comune può rilasciare l'atto autorizzativo finale solo se nello stesso vengono esplicitamente riportate le condizioni speciali e particolari specificate nel presente nulla osta.

Resta in carico al Comune ogni e qualsiasi onere e responsabilità in merito alla non corretta esecuzione dei lavori e alla loro mancata rispondenza a quanto prescritto e sarà direttamente responsabile di eventuali danni causati a terzi a seguito di vizi e difformità nell'esecuzione degli stessi.

**Il Comune ha l'obbligo**, prima del rilascio dell'autorizzazione, di **imporre un deposito cauzionale**, di immediata escussione e di importo proporzionale alle lavorazioni indicate all'art.1 delle condizioni speciali, il tutto a garanzia del corretto ripristino della sede stradale.

Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di pari importo potrà essere svincolato solo col parere della Provincia trascorso un anno dalla esecuzione dei lavori.

L'atto con cui il Comune autorizza, dovrà essere notificato a questa Provincia al momento del rilascio, nello stesso atto, il Comune dovrà certificare l'avvenuto deposito cauzionale, l'importo dello stesso e le condizioni di svincolo.

Nel caso in cui, a seguito della non corretta esecuzione dei ripristini, il Comune non provvedesse a garantire le riparazioni come specificate all'art.1 delle Condizioni Speciali sopra riportate, la Provincia provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del Comune.

La TOSAP non è dovuta in quanto trattasi di azienda per erogazione di pubblici servizi.

